

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

ID Operatu: P.2467.2017.760
Data przyjęcia do zasobu: 22.08.2017

Nr Kanc: G.6642.529.2017
Województwo: śląskie
Powiat: m. jastrzębie-zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0012 Jastrzębie Miasto
Działka: 362/55, 362/11, 351/5
Sekcje mapy:6.123.26.22.1.4, 6.123.26.22.3.2

1. Wzakresie oznaczonym ..... dokonano aktualizacji treści mapy do celów projektowych.
2. Opracowanie wykonano na podstawie danych wektorowych udostępnionych przez MODGiK Jastrzębie-Zdrój uzupełnionych o nowy pomiar wykonany w ramach nr kanc. G.6642.529.2017
3. Rzędne podano w układzie Kronsztadt 86.
4. Mapę opracowano w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6.
5. Nie stwierdzono służebności na działce przedmiotowej.
6. Kolorem ..... wkreślono miejscowy plan zagospodarowania MPZP.
7. W zakresie aktualizacji nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
8. Mapa aktualna na dzień :18-07-2017r.

LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m przy nowych słupach
- proj. rury osłonowe grubościenne
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED 740, 51W IP66
- proj. stalowy słup oświetleniowy prosty cylindryczny o wysokości H=9m posadowiony na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,5 wraz z wysięgnikiem o wysokości 0,75m ramieniu 1,0m i kącie 15° np.: S-90PC + F150/200 + St/1r/W1,0/15°/Ø60/H2=0,75
- Z1 - punkt załamania trasy
- istniejący słup z siecią oświetleniową - miejsce przyłączenia do sieci oświetleniowej
- 12-362/11 - numery działek przez które przechodzi inwestycja własności UM Jastrzębie
- istn.8/10 - nr istniejącego słupa oświetleniowego
- proj. 8/10/1 - proj. 8/10/2 - nr projektowanych słupów oświetleniowych

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel prowadzić w rurze osłonowej o parametrach jak na schemacie ideowym

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA: INSTAL PROJEKT, 44-341 Golkowice, ul. Leśna 37, tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7, biuro@instal-projekt.net.pl, www.instal-projekt.net.pl	SKALA	DATA	NR RYS.
	1:500	09.2017	E-02
OBIEKT: SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY	OPRACOWAŁ: inż. D. Białecki		
NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia traktu pieszego od ulicy Opolskiej do ul. Podmiejskiej			
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu	PROJEKTOWAŁ: inż. D. Białecki, nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
INWESTOR: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			
LOKALIZACJA: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska-Podmiejska; działki nr 352, 351/5, 362/55			