

**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Jastrzębie Zdrój, 2005-11-17


Or 00570/15/2005


Szanowny Pan
mgr inż. Wojciech FRANK

Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój

W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 10 listopada 2005 roku, numer jak wyżej, stanowiącego odpowiedź na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 28 października 2005 roku, Nr BRM 00570-2/16/2005, zgodnie z § 64 ust. 1 Statutu Miasta w załączeniu przedkładam 3 egzemplarze odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Sławomira Lis na Sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005 roku – pismo z dnia 15 listopada 2005 roku, Nr Ed 00570/17/2005, dotyczące zakresów rzeczowych oraz wysokości środków przeznaczonych na remonty placówek oświatowych w latach 2002 – 2005.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA:

mgr Marian Janecki



Jastrzębie Zdrój 10.11.2005 r.

**Pan
Sławomir LIS
Radny Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój**

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miasta w dniu 27.10.2005 r. dotyczącą modernizacji budynku UM informuję, że wartość robót inwestycyjnych zgodnie z umową wynosi niespełna 5 000 000,00 zł (w tym koszty wykonawstwa wynoszą 4 864 653,08 zł, pozostałość to koszty nadzorów i opracowań projektowych) z terminem wykonania do 30.09.2005 r.

Ostateczne koszty związane z realizacją powyższego zadania będzie można określić po dokonaniu obmiarów powykonawczych oraz zakończeniu fakturowania inwestycji.

Obecnie prowadzone są końcowe odbiory poprzez służby, (Straż Pożarna, PIP, SANEPID, UDT) zgodnie z właściwościami wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego. Zalecenia w/w Służb dotyczące m.in. montażu samozamykaczy i trzymaczy elektrycznych przy drzwiach p.poż. na poszczególnych piętrach klatki schodowej, wymiany głównego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i szaf bezpiecznikowych, przełączenie instalacji wodnej oraz zabudowa dodatkowej pompy dla uzyskania właściwego ciśnienia p.pożarowego wody w hydrantach oraz naprawa uszkodzeń obiektu wywołanych realizacją robót muszą być wykonane zgodnie z przepisami w celu uzyskania pozytywnych protokołów odbioru w poszczególnych branżach. Oddanie do użytkowania może nastąpić dopiero po wykonaniu wszystkich zaleceń i uzyskaniu decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania.

Z poważaniem

Otrzymują:
1.Wydz. OR
w miejscu
2.BRM

Kopia:
Wydz. IKI a/a
MGG/5

z up. PREZYDENTA MIASTA
inż. Franciszek Piłsa
Zastępca Prezydenta Miasta

Jastrzębie Zdrój 15.11. 2005r.

Ed- 00570/17/05

**Szanowny Pan
Sławomir Lis**

**Radny Rady Miasta
w Jastrzębiu Zdroju**

W odpowiedzi na pkt. 2 interpelacji zgłoszonej na Sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2005r., przekazuję w załączeniu materiały dotyczące zakresów rzeczowych oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na remonty placówek oświatowych w latach 2002 – 2005.

Ponadto pragnę poinformować, że realizatorem wykonania zadań remontowo-inwestycyjnych jest Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (załącznik Nr 1, 2, 3, 4 - wydruki ze sprawozdań rocznych).

W roku 2004 i 2005 środki finansowe na remonty przydzielono do budżetów placówek przedszkolnych i Dyrektorzy tych przedszkoli samodzielnie realizowali zadania remontowe (Załącznik Nr 5 i 6).

z up. PREZYDENTA MIASTA

inż. Franciszek Piśka
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki :
Zał. : Nr 1 do 6

Wyciąg ze sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2002INWESTYCJEOŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801I. Część gminna – Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Ogółem plan budżetu na tym zadaniu wynosił 977.700 zł natomiast wykonanie 975.030,27 zł co stanowi prawie 99,7 % do planu. Zakres rzeczowy robót i poniesione nakłady finansowe na poszczególnych obiektach szkolnych przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Pszczyńskiej

Wykonano roboty ogólnobudowlane tj. : wymiana parkietu w sali gimnastycznej – 185m²; roboty naprawcze ścian i stropów sali gimnastycznej - malowanie; roboty naprawcze i malowanie elewacji - 800m² - / roboty współfinansowane ze szkód górniczych w kwocie 32 295 zł / , izolację pionową ścian – 70m²; drenaż opaskowy - 48 mb. Pomalowano również ściany , sufit i kraty w szatni oraz zamontowano 2 szt. drzwi zewnętrznych z PCV - 6,4m² .

Ogólny koszt robót wyniósł - 96.679,67 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 3

Wykonano :

- chodnik z kostki brukowej betonowej do budynku szkoły o pow. 350 m² ograniczony obrzeżami betonowymi ;
- schody terenowe żelbetowe 7 x 14,5 x 30 i 7 x 15,0 x 30 obłożone kostką brukową betonową - pow. kostki 16,0m² , zabezpieczone obustronnymi balustradami oraz zjazd dla wózków ;

Uporządkowano teren wokół schodów i chodnika poprzez humusowanie i obsianie trawą - 244,80 m² .

Koszt w/w robót wyniósł 26.271,58 zł .

3. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Kościuszki

Wykonano wymianę pokrycia dachowego - ok. 700 m² wraz z robotami towarzyszącymi jak : rozbiórka istniejącego pokrycia, częściowa naprawa podłoża, skucie i wykonanie nowych tynków kominów oraz ogniomurów, demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich; konserwacja i pomiary instalacji odgromowej.

Koszt robót wyniósł : 43.717,48 zł .

4. Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Mazurskiej

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi: demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych, założenie nowych okien z PCV kolor biały **razem 26 okien** w tym:

21 szt. o wym. 2,55 x 2,10

2 szt. - 1,46 x 1,63

1 szt. - 2,34 x 1,65

1 szt. - 1,78 x 1,65

1 szt. - 0,86 x 1,65

oraz **62,0 mb parapetów zewnętrznych** na stalowe ocynkowane, kolor biały; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewnętrznym; pomalowano parapety wewnętrzne.

Koszt robót wyniósł : **40.102,27 zł** .

5. Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Śląskiej

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych; **założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości : 23 szt.** o wym. 2,55 x 2,15; **wymieniono 69,0 mb parapetów zewnętrznych** na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz **69,45 mb parapetów wewnętrznych z PCV** - kolor marmurkowy; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewnętrznym ;

Koszt robót wyniósł : **38.852,67 zł**.

6. Gimnazjum nr 5 przy ul. Kaszubskiej

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych ; **założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości: 27 szt.** o wym. 2,45 x 2,11; **wymieniono 81,0 mb parapetów zewnętrznych** na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz pomalowano parapety wewn.; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn.

Koszt robót wyniósł: **51.802,33 zł** .

7. Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Wielkopolskiej

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych ; **założenie nowych okien z PCV kolor biały**

w ilości: 27 szt. o wym. 2,48 x 2,18; wymieniono 81,0 mb parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz pomalowano parapety wew.; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewnętrznym;
Koszt robót wyniósł : 47.477,34 zł.

8. Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Zielonej

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych; założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości: 31 szt. o wym. 2,50 x 2,15; wymieniono 93,0 mb parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz pomalowano parapety wew.; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn. Koszt robót wyniósł : 47.802,39 zł

9. Gimnazjum nr 7 przy ul. Szkolnej

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych ; założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości: 18 szt. o wym. 2,49 x 2,21; 6 szt. o wym. 2,70 x 4,31-w sali gimnastycznej wkłady z poliwęglanu; wymieniono 72,4 mb parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz 16,20 mb parapetów wewnętrznych kolor marmurkowy; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn.
Koszt robót wyniósł: 49.134,29 zł .

10. Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Szkolnej

Wykonano wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną nad salą gimnastyczną, łącznikiem i stołówką - pow. 677,76m² wraz z robotami towarzyszącymi, jak: rozbiórka istniejącego pokrycia, częściowa naprawa podłoża, skucie i wykonanie nowych tynków kominów i ogniomurów , demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, konserwacja i pomiary instalacji odgromowej.
Koszt robót wyniósł: 35.537,94 zł .

11. Gimnazjum nr 8 przy ul. Katowickiej

Wykonano wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną nad salą gimnastyczną, łącznikiem i częścią segmentu dydaktycznego - pow. 754,44 m² wraz z robotami towarzyszącymi jak : rozbiórka istniejącego pokrycia, częściowa naprawa

podłóża, skucie i wykonanie nowych tynków kominów i ogniomurów, demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, konserwacja i pomiary instalacji odgromowej.

Koszt robót wyniósł: **40.877,06 zł.**

12. Szkoła Podstawowa nr 14 w Boryni

Wykonano wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną - 872 m² wraz z robotami towarzyszącymi jak : rozbiórka istniejącego pokrycia, częściowa naprawa podłóża, skucie i wykonanie nowych tynków kominów i ogniomurów , demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, konserwacja i pomiary instalacji odgromowej. Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych; założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości: 8 szt. o wym. 2,60 x 2,30 i 6 szt. o wym. 2,60 x 1,10 - wkłady z poliwęglanu w sali gimnastycznej oraz salach dydaktycznych 6 szt. o wym. 2,0 x 1,49; wymieniono 48,60 mb parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz pomalowano parapety wew.; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn.

Koszt w/w wyniósł : **87.362,02 zł.**

13. Szkoła Podstawowa nr 15 w Bzin

Wykonano wymianę istniejącego pokrycia dachu z dachówki betonowej JBF - 744,50m² wraz z częściową wymianą więźby dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i instalacji odgromowej dachu.

Koszt robót wyniósł: **158.075,97 zł**

14. Szkoła Podstawowa nr 16 w Moszczenicy

Wykonano wymianę stolarki okiennej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych; założenie 29 szt. okien z PCV kolor biały w tym:

11 szt. o wym. 1,88 x 2,24;

12 szt. o wym. 1,98 x 2,43;

6 szt. o wym. 1,98 x 1,81;

wymieniono 59,40 mb parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane, oraz 61,74 mb parapetów wew. ; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn.

Koszt robót wyniósł: **37.404,55 zł .**

15. Szkoła Podstawowa nr 17 w Ruptawie

Wykonano **ogrodzenie** szkoły. Zakres robót obejmował demontaż starego ogrodzenia terenu szkoły od strony ulicy oraz wykonanie nowego z przęseł kutych, cokół betonowy - 73,20 m²; **wykonano również bramy wjazdowe** - 12,86 m² oraz **chodnik z kostki brukowej** - 12,86m².

Koszt robót wyniósł: 50.335,88 zł.

16. Szkoła Podstawowa nr 18 w Szerokiej

Wykonano **wymianę stolarki okiennej** łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych ; **założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości: 27 szt. o wym. 2,41 x 2,10; wymieniono 81,0 mb parapetów zewnętrznych** na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz pomalowano parapety wew.; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn.

Koszt robót wyniósł: 39.104,21 zł.

17. Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Opolskiej

Wykonano **wymianę parkietu** w sali gimnastycznej - parkiet z deszczulek dębowych kat. I w ilości: 283,00m², wraz z robotami towarzyszącymi, jak : rozbiórka, częściowa wymiana legarów łącznie z impregnacją, ułożenie cokołu, cyklinowanie, lakierowanie, malowanie linii wymiarowych boisk.

Koszt robót wyniósł: 39.991,87 zł.

18. Gimnazjum nr 9 przy ul. B. Czecha

Wykonano **wymianę stolarki okiennej** w sali gimnastycznej łącznie z robotami towarzyszącymi : demontaż starych okien i parapetów zewnętrznych oraz częściowo wewnętrznych; **założenie nowych okien z PCV kolor biały w ilości : 8 szt. o wym. 2,50 x 1,50 i 8 szt. o wym. 4,31 x 2,70 - w sali gimnastycznej, wkłady z poliwęglanu; wymieniono 45 mb parapetów zewnętrznych** na stalowe ocynkowane, kolor brąz oraz 22,40 mb parapetów wewnętrznych kolor marmurkowy; naprawiono ościeża po robotach łącznie z pomalowaniem wewnętrznym i zewn.

Koszt robót wyniósł: 44.464,75 zł.

II. Część powiatowa

1. Szkoły Ponadpodstawowe - Rozdz. 80102

W Zespole Szkół Specjalnych wykonano:

- wymianę 66 okien na okna z PCV kolor biały o wym. 2,42 x 2,10 - 30 szt.,
2,42 x 1,38 - 5 szt., 2,00 x 1, 86 - 31 szt.;
- wymianę 4-ch okien w mieszkaniu służbowym o wym. 1,56 x 1,60-3 szt.
i 0,90x1,60-1 szt.;
- wymianę parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane kolor brąz - 161 mb;
- naprawę ościeży po wymianie.
- wymianę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną - 992,99 m²,
- malowanie elewacji farbą emulsyjną - 397,76 m²,
- malowanie krat farbą olejną - 45,50 m².
- Plan budżetu: 147 250,00 zł

Wykonanie na 31.12.2002r. 142 587,15 zł

2. Szkoły ponadpodstawowe - Rozdz. 80120

2.1 Zespół Szkół nr 1 ul. Graniczna

Przebudowano wejście do budynku poprzez wykonanie i montaż przegród aluminiowych 40,24 m², malowanie ścian i sufitów wejścia, wykonanie posadzki z płytek gres, ocieplenie ściany zewnętrznej na kwotę 40 589 zł.

2.2 Zespół Szkół nr 2 ul. Poznańska

Wykonano wymianę 26 okien na okna PCV kolor biały o wym. 2,49 x 2,21, wymieniono parapety zewnętrzne na stalowe ocynkowane kolor brąz 78 mb, naprawiono i pomalowano ościeżnice po wymianie oraz pomalowano parapety wewnętrzne.

Wartość wykonanych robót wyniosła 50 119 zł.

2.3 Zespół Szkół nr 3 ul. Wrocławska

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę i modernizację wejścia głównego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Przebudowano wejście do budynku poprzez wykonanie i montaż przegród aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych - 40,24 m², malowanie ścian i sufitów wejścia, uzupełnienie i naprawę posadzek na kwotę 40 838 zł.

Ogółem Plan budżetu Rozdz. 80120: 131 585,00 zł

Wykonanie na 31.12.2002r. 131 545,76 zł

3. Szkoły ponadpodstawowe – Rozdz. 80130

3.1 Zespół Szkół nr 5 ul. Staszica

Wykonano wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad salą gimnastyczną i łącznikiem o powierzchni 1066,28m².

Wykonano wymianę 3-ch okien na okna z PCV kolor biały o wym. 2,40 x 2,15, wymianę parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane w kolorze brąz - 7,65 mb, naprawę ościeży po wymianie – malowanie zewnętrzne i wewnętrzne oraz malowanie parapetów zewnętrznych. Pomalowano sufity w sali gimnastycznej – 596,15 m², ściany na pow. 670,47 m² oraz lamperię farbą olejną – 328,73 m².

Ponadto zakupiono i dostarczono do montażu 4 okna PCV o wym. 247 cm x 215 cm wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej powlekanej poliestrem w kolorze brązowym.

Montaż okien został wykonany przez KWK IAS-MOS w ramach szkód górniczych.

Zakupiono i zamontowano ściankę zewnętrzną wraz z drzwiami – stolarka aluminiowa w systemie YAWAL PI 50. Ogółem wartość robót wyniosła 90 473 zł.

3.2 Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada

Wykonano wymianę 25 szt. okien o wymiarach 2,53 x 2,07, wymianę parapetów okiennych zewnętrznych stalowych ocynkowanych-74 mb oraz naprawiono ościeża po wymianie – malowanie zewnętrzne i wewnętrzne na kwotę 39 948 zł.

3.3 Zespół Szkół Handlowych

Wykonano wymianę 14 okien na okna PCV koloru białego o wym. 2,40 x 2,10, parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane - kolor ciemny orzech - 42 mb. Naprawiono ościeża po wymianie – malowanie zewnętrzne i wewnętrzne oraz zamontowano parapety wewnętrzne – nakładane na istniejące – 42 mb. Wartość robót wyniosła 23 093 zł.

3.4 Zespół Szkół Górniczo-Elektrycznych ul. Harcerska

Na podstawie wcześniej opracowanego projektu wymiany pomp w obiegu technologicznym basenu wykonano wymianę 3 szt. pomp basenowych i 2 szt. pomp ciepłej wody wraz z orurowaniem i sterowaniem elektrycznym oraz instalację wodociagową w budynku basenu.

Ponadto wykonano wymianę 10 szt. okien w salach dydaktycznych i administracji o wym. 2,40 x 2,20 wraz z wymianą parapetów zewnętrznych - 24 mb. Ogółem wartość wykonanych robót wyniosła 86 936 zł.

Ogółem Plan budżetu – Rozdz 80130: 241 215,00 zł

Wykonanie na 31.12.2002r: 240 450,10 zł

4. Szkoły ponadpodstawowe – Rozdz. 80140

W Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Staszica wykonano wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad pomieszczeniami warsztatowymi wraz z częściowym ociepleniem stropów. Powierzchnia pokrycia 707 m².

Wykonano również wymianę 2-ch okien na okna PCV kolor biały o wym. 2,60 x 2,65, wymianę parapetów zewnętrznych na stalowe ocynkowane kolor brąz – 5,3 mb, naprawiono ościeża po wymianie – malowanie zew. i wew. oraz zamontowano parapety wewnętrzne z PCV – 5,3 mb.

Plan budżetu: 40 330,00 zł

Wykonanie na 31.12.2002r: 39 745,21 zł

5. Modernizacja basenu przy ZS nr 2

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą modernizacji basenu i zawarto umowę na wykonanie robót. W 2002r roku wykonano demontaż starych instalacji i urządzeń technologicznych, demontaż instalacji i rozdzielni elektrycznych, oraz roboty rozbiórkowe w niszce basenu i pomieszczeniach sanitarnych. Wykonano:

roboty budowlane:

- **docieplenie i pokrycie dachu**, przemurowanie ściany szczytowej wraz z dociepleniem, otynkowaniami i pomalowaniem, ścianki działowe części technologicznej basenu dla nowych pomieszczeń technicznych, wymieniono przeszklenia oraz oczyszczono i pomalowano konstrukcję stalową części okiennej.

roboty elektryczne:

- **instalacje elektryczne w szatni, WC, korytarzach i części socjalnej;**

roboty technologiczne:

- **wymieniono przyłącze wodociągowe z rur stalowych na rury PE Ø 90 dł. 32 mb;**

Plan budżetu: 403 300,00 zł

Wykonanie na 31.12.2002r: 403 261,53 zł

REMONTY**OŚWIATA i WYCHOWANIE Dział 801 Rozdz. 80130 § 4270**

W Zespole Szkół Górniczo-Elektrycznych usunięto awarię kanalizacji odpływowej z pomieszczeń natrysków i w.c. basenu kąpielowego poprzez wykonanie przyłącza sanitarnego z rur PCV Ø 200 – 7 mb wraz z robotami ziemnymi, wymianę kanalizacji wewnętrznej z rur PCV Ø 160 do 110 – 20 mb, skucia i wymianę posadzek z glazury i lastrika o pow. ok. 25 m² na kwotę 9.844,00 zł.

Usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej poprzez wymianę przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV – 15 mb, wymianę podejścia do pionu kanalizacyjnego w budynku – 7 mb, skucie i naprawę posadzki betonowej o pow. 7 m², naprawę izolacji przeciwwilgociowej posadzki, rozebranie i ułożenie chodnika – 6 m² na kwotę 14.760,13 zł.

W Zespole Szkół nr 5 wymieniono 10 szt. opraw typu TEMPO 3 Philips 400W, 48 szt. opraw świetłówkowych SRZ 2x36W oraz 1 wyłącznik główny w korytarzach i sali gimnastycznej na kwotę 17 999,77 zł.

Plan budżetu 43 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2002r 42 603,90 zł

**Remonty na placówkach oświatowych realizowane
poprzez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w 2003r**

Oświata i wychowanie

Ogółem na remonty szkół wydatkowano środki w kwocie 768.175 zł co stanowi 96,8% do założonego planu finansowego natomiast zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2003 roku został wykonany w 100%.

W ogólnej kwocie wydanej na remonty szkół 141.317 zł stanowią środki pozyskane z górnictwa z tyt. szkód górniczych.

W poszczególnych szkołach wykonano następujące roboty budowlane:

SP-19 ul. Opolska

Wykonano roboty ogólnobudowlane : ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, wymiana posadzek, remont sanitariatów, roboty elektryczne, malowanie;

Wydzielono dodatkowe pomieszczenie z korytarza, wykonanie salę do ćwiczeń korekcyjnych, oraz roboty malarskie związane z przeniesieniem biblioteki i sali komputerowej;

Wymieniono 9 szt. okien łącznie z robotami towarzyszącymi, zabudowano 3 szt. drzwi p.poż. oraz wymieniono drzwi zewnętrzne - 1 szt..

Wykonano izolację ścian piwnic z papy termozgrzewalnej, drenaż francuski wypełniony żwirem 0,5x2, remont schodów zewnętrznych z podestem żelbetowym wyłożonym płytkami z balustradą i najazdem dla niepełnosprawnych oraz wyremontowano 300m² placu przed szkołą.

Koszt remontu : 207.837 zł .

Zespół Szkół nr 5 ul. Staszica

Wykonano roboty ogólnobudowlane obejmujące : remont kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 - 144,2 mb wraz ze studniami i kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 - 250 o dł. 140,3 mb wraz ze studniami; wykonano drenaż opaskowy wokół sali gimnastycznej - 104,5 mb, Wykonano naprawę uszkodzeń i zarysowań słupów i ścian sali gimnastycznej łącznie z robotami towarzyszącymi, jak : malowanie elewacji, izolacje fundamentów - 140,45 mb , ułożenie uziomu otokowego wokół sali gimnastycznej, naprawa stóp fundamentowych i montaż 2-ch szt. wentylatorów w sali gimnastycznej.

Wymieniono w segmencie dydaktycznym oraz łączniku: 7 szt. okien na II piętrze; 1 szt. na parterze i 6 szt. okien w łączniku na kwotę 26.530,65zł.

Koszt całego remontu: 153.965,32 zł

Zespół Szkół nr 2 ul. Poznańska

Wykonano: remont dachu nad salą gimnastyczną w zakresie wymiany pokrycia dachowego o pow. 713,66 m² na papę termozgrzewalną łącznie z naprawą obróbek blacharskich i wymianą instalacji odgromowej; uszczelniono okna w sali gimnastycznej - 297,79m² oraz wymieniono uszkodzone wkłady okienne - 10,34 m²;

Wymieniono stolarkę okienną na PCV;

elewacja wschodnia segment B - 22 szt.; elewacja zachodnia segm. A - 11 szt. oraz 8 szt. okien łazienkowych łącznie z parapetami zewnętrznymi i malowaniem w zakresie koniecznym.

Koszt wykonanego remontu wynosi : 128.220,97 zł.

Z udziałem środków ze szkód górniczych wykonano:

Remont SP-1

Wykonano roboty ogólnobudowlane: naprawa ścian, dylatacji, elewacji, dachu, posadzek itp. łącznie z robotami towarzyszącymi, a także: naprawa tynków ścian wewnętrznych i zewnętrznych, izolacje ścian, obróbki blacharskie dylatacji i ogniomurów, naprawa wylewki na dachu.

Koszt remontu: 44.388,25 zł. Roboty płatne w 2003r w całości ze szkód górniczych.

CKP ul. Staszica

Wykonano roboty ogólnobudowlane obejmujące:

- 1 x krycie dachu papą termozgrzewalną – cz. niska – 177,00m² ,
- 2 x krycie dachu papą termozgrzewalną – cz. wysoka – 457,50 m²
- łącznie z obróbkami, malowaniem, regulacją rynien i odgromami;
- wykonanie posadzki epoksydowej - 196,881m²;
- wymiana 24 okien /naświetli/;
- wymiana parapetów zewnętrznych - 138 mb ;
- naprawa ścian wewnętrznych i zewnętrznych, naprawa dylatacji , malowanie wewnętrzne ścian, sufitów i stolarki.

Koszt robot remontowych na CKP wyniósł 175.509 zł.

W tym: środki miasta - 78.580 zł
 środki górnictwa - 96.929 zł

Remont dachu ZS nr 6

Wykonano remont dachu obejmujący :

- segment dydaktyczny - krycie 1-ną warstwą papy termozgrzewalnej o pow. 800,5m² łącznie z naprawą podłoża, wymiana rynien i rur spustowych, wymianą odgromów, malowaniem i wymianą 1 okna;
- aula - krycie 2-oma warstwami papy termozgrzewalnej o pow. 384,0m² łącznie z naprawą podłoża, wymianą rynien i rur spustowych, obróbkę blacharskich, odgromów i malowaniem.

Koszt wykonania - 58.254 zł. Planowany zakres rzeczowy został wykonany w 100%.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na remonty w przedszkolach wydano kwotę 170.353 zł. Zakres robót remontowych przewidziany do realizacji w 2003r został wykonany w 100%.

Wykonanie zakresu rzeczowego na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Remont PP nr 2 przy ul. Konopnickiej

Wykonano izolację pionową piwnic - 93,75m², drenaż opaskowy oraz wymieniono drzwi zewnętrzne - 1 szt. łącznie z robotami towarzyszącymi. Wartość robót - 23.507 zł.

Remont PP nr 3 przy ul. Piastów

Wykonano izolację zewnętrzną budynku - 62m²; drenaż opaskowy - 32,0mb; naprawę obróbek blacharskich dachowych; kanalizację sanitarną Ø 200 - 22 mb i wentylację piwnic łącznie z robotami towarzyszącymi; nawierzchnię z kostki brukowej - 36,0m².

Wartość robót - 12.539 zł.

Remont PP nr 4 przy ul. Kurpiowskiej

Wykonano roboty remontowe ogólnobudowlane: wymianę drzwi zewnętrznych alumin. - 1 szt.; naprawę dachu wraz z obróbkami poprzez 1-krotne krycie dachu papą termozgrzewalną - 435,26m² wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość robót - 17.144 zł.

Remont PP nr 5 przy ul. Kaszubskiej

Wykonano 1-krotną konserwację i naprawę dachu poprzez łątkowanie, naprawę kominów, uzupełnienie obróbek blacharskich, wymianę rur spustowych łącznie z robotami towarzyszącymi. Wartość robót - 3.200 zł.

Remont PP nr 6 przy ul. Wielkopolskiej

Wykonano: naprawę pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną - 382,52 m² łącznie z robotami towarzyszącymi; przełożenie kanalizacji deszczowej Ø200 - 5,0 mb; naprawę chodników z płytek betonowych /przełożenie - 16,00m²/; wykonanie i montaż drabiny wylazowej na dach.

Wartość robót: - 11.691 zł.

Remont PP nr 16 przy ul. Ruchu Operu

Wykonano naprawę pokrycia dachu I warstwą papy termozgrzewalnej.

Wartość - 10.184 zł.

Remont PP nr 18 przy ul. Katowickiej

Wykonano wymianę stolarki okiennej na PCV - 24 szt., wykonano taras z kostki brukowej oraz balustrady, odwodniono naświetla, zdemontowano balkon o konstrukcji stalowej łącznie z robotami towarzyszącymi /uzupełnienie tynków, licowanie ścian płytkami/.

Wartość robót - 54.332 zł

Remont PP nr 19 przy ul. Turystycznej

Wykonano remont muru oporowego tj. demontaż podpór, roboty ziemne, zlikwidowano donice żelbetowe, naprawiono i pomalowano tynki - 50,18m² oraz balustrady - 25,1 mb.

Wykonano remont schodów - zejścia z tarasu na plac zabaw.

Wartość robót - 7.978 zł.

Remont PP nr 24 przy ul. Fredry

Wykonano remont pomieszczeń związany ze zmianą sposobu użytkowania tj. wykonanie sali zajęć, wykonanie zmian w kuchni i obieralni z magazynem;

Wymieniono 2 szt. drzwi, uzupełniono tynki oraz zabudowano 2 szt. okienek podawczych. Wartość robót: - 29.779 zł.

Wyciąg ze sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2004 - remonty**IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE****Zad. 320 Remonty szkół** / część gminna i powiatowa/

Na remonty w szkołach wydano łącznie kwotę 672.920,56 zł w tym :

266.177,14zł /gmina/ oraz 334.992,42 zł /powiat/ + 71.751,00 środki MENIS

Wykonano :

- **SP nr 3** - remont schodów wejściowych żelbetowych z okładziną lastryko;
zakres robót obejmował rozbiórkę istniejących schodów, budowę nowych schodów żelbetowych z okładziną z masy lastryko wraz z balustradami schodowymi oraz uzupełnienie chodników z kostek betonowych wraz z uporządkowaniem terenu po robotach ;
koszt robót : **20.280,12 zł**
- **SP nr 4** - wymieniono pokrycie dachowe nad zapleczem sali gimnastycznej na papę termozgrzewalną - 129,93m² ; wymieniono pokrycie dachowe nad częścią segmentu dydaktycznego na papę termozgrzewalną - 258,93m² ; wykonano roboty towarzyszące,
jak naprawa podłoga, naprawa kominów i ścian , wymiana obróbek blacharskich murów
ogniowych , kominów, gzymsów, wymiana rynien i rur spustowych ;
koszt robót : **38.975,80 zł**
- **SP nr 5** - wymieniono 15 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży
oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **28.491,03 zł**
- **SP nr 6** - wymieniono 12 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży
oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **20.932,99 zł**
- **SP nr 14** - wymieniono 17 szt. okien w tym 3 ściany okienne łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ;
koszt robót : **26.790,70 zł**
- **SP nr 15** - wykonano awaryjny remont instalacji c.o. w sali gimnastycznej polegający na :
demontażu parkietu - 2m² i zlokalizowaniu wycieku , wymianie rury c.o. na odcinku 12,5 mb wzdłuż ściany sali gimnastycznej , demontażu i ponownym montażu grzejnika ,
wykonaniu próby szczelności ; koszt robót : **1.543,30 zł** ;
- **SP nr 17** - wykonano operat techniczny konstrukcji dachu ; koszt : **15.860,00 zł**
- **SP nr 19** - wymieniono 20 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży
oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **32.665,10 zł**
- **SP nr 20** - wymieniono 18 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży
oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **31.841,94 zł**

- **Gimnazjum nr 7** - wymieniono 10 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ścieży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **17.092,55 zł** ;
- **ZS nr 7** - wymieniono 16 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **31.703,61 zł**.
- **ZS nr 2** - wymieniono $46 + 15 = 61$ szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ;
koszt robót : **78.287,14zł + 21.000,00zł /MENIS/** ;
- **ZS nr 3** - wymieniono 24 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **41.523,38 zł**
- **ZS nr 5** - wymieniono 42 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **44.227,41 zł**
- 10
- **ZS nr 6** - wymieniono 17 szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **28.366,15 zł**
- **ZSZ** - wymieniono $30 + 27 = 57$ szt. okien łącznie z parapetami zewnętrznymi, obróbką ościeży oraz malowaniem w zakresie koniecznym ; koszt robót : **50.792,16zł + 50.751,00zł /MENIS/** ;
- **ZS nr 4** - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami łącznie z demontażem starej instalacji oraz robotami towarzyszącymi w zakresie koniecznym, jak :
wykucie otworów w stropach i ścianach , zatynkowanie, wywóz gruzu itp. ;
koszt robót : **91.796,18zł** ;

**Remonty na placówkach oświatowych realizowane
poprzez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w 2005r**

W bieżącym roku na remonty szkół przedszkoli i boisk przeznaczono:

W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 3 949 408 zł

W dziale Ochrona Zdrowia na remonty boisk kwotę 700.000 zł

W tym: z budżetu 2005 – 400.000 zł

środki które nie wygasły w 2004r - 300.000 zł

Dotychczas w poszczególnych placówkach wykonano następujące roboty budowlane:

I. Remonty szkół

SP nr 3 ul. Piastów

Wymiana pokrycia dachowego na segmencie dydaktycznym - 72.848,51 zł.

Ocieplenie styropapą gr 10 cm – segment - 57.455,19 zł

Razem – 130 303,71 zł

SP nr 4 ul. Kościuszki

Wykonano ocieplenie ścian i dachu sali gimnastycznej oraz remont łazienki – 85 967,84 zł

SP nr 5 - ul. Mazurska

Wymiana okien – 25 szt - 35 323,76 zł

SP nr 6 ul. Śląska

Projekt budowlano- wykonawczy oraz wykonanie schodów wejściowych łącznie z pochylnią dla niepełnosprawnych – w trakcie realizacji - 31.627,08 zł

SP nr 9 - ul. Wielkopolska

Wymiana okien – 22 szt - 35 211,64 zł

SP nr 14 (ZS nr 8) – Borynia

Ekspertyza techniczna budynku, placu z płyt oraz kanalizacji – 29.427,08 zł

Montaż okien z odzysku w Urzędzie Miejskim - 2 szt. - 2.529,91 zł

SP nr 17 - Ruptawa

Wymiana pokrycia dachu z blachy powlekanej – 4 segmenty - 242.050,48 zł

SP nr 18 - Szeroka

Wykonano ogrodzenie wychwytyjące piłki o wysokości 5 m wzdłuż boiska od strony bloku mieszkalnego oraz po przeciwnej stronie – 21 716,00 zł

SP nr 19 ul. Opolska

Wymiana pokrycia dachowego łącznie z ociepleniem na segmencie dydaktycznym –
118 258,89 zł

Montaż okien z odzysku w Urzędzie Miejskim - 13 szt - 12.023,97 zł

G nr 5 ul. Kaszubska

Wykonanie wylewki (wzmocnienie istniejącego podłoża) – 4.479,84 zł

Wykonanie posadzki korytarz II piętro segmentu dydaktycznego – 29.201,92 zł

G nr 7 ul. Szkolna

Projekt budowlano – wykonawczy adaptacji budynku na potrzeby politechniki – 29.349,54 zł

Wymiana okien wraz z roletami (Harcówka) - 4 szt - w trakcie realizacji - 11.990,31 zł

Wymiana pokrycia dachowego łącznie z ociepleniem całej szkoły: – w trakcie realizacji –
351.108,07 zł

G nr 8 ul. Katowicka

Projekt budowlano-wykonawczy dla wykonania schodów terenowych – 3.000,00 zł

Wykonanie schodów terenowych od strony boiska – w trakcie realizacji – 33.388,69 zł.

Wymiana okien – 16 szt - 21.128,94 zł

Razem 54.517,63 zł

G nr 10 ul. PCK

Wykonanie remontu schodów - 9.328,33 zł

ZS nr 1 – ul. Graniczna

Wymiana okien – 28 szt - 39.996,27 zł

ZS nr 2 – ul. Poznańska

Wymiana okien – 60 szt - 97.150,68 zł

Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem części segmentu C oraz D3 i D4 w trakcie
realizacji - 116.537,66

ZS nr 3 – ul. Wrocławska

Wymiana okien – 30 szt - 48.444,57 zł

ZS nr 4 – Moszczenica

Wymiana okien – 31 szt - 35.748,89 zł

ZS nr 5 – ul. Staszica 10

Wymiana rur spustowych, wymiana drzwi, naprawa dylatacji, naprawa tynków - 12.952,04 zł

Wymiana okien – 39 szt - 13.308,08 zł

Naprawa parkietu w Sali gimnastycznej - 4.766,78

ZS nr 6 – ul. Harcerska

Ekspertyza techniczna basenu – 27.450,00 zł

Projekt budowlano- wykonawczy - 23.533,80 zł

Remont auli – roboty ogólnobudowlane, instalacje c.o. oraz roboty elektryczne

W trakcie zawarcie umowy – wartość robót 366.435,36 zł

ZSH – ul. Wielkopolska

Wymiana okien – 28 szt - 43.128,72 zł

II. Remonty przedszkoli:**Remont ogniska przedszkolnego w Bzin**

W trakcie opracowania jest ekspertyza techniczna budynku ogniska przedszkolnego przy ul. Świerczewskiego wraz z projektem remontu - 26.840 zł

III Remonty boisk.**Boisko przy SP nr 1**

Wykonano remont boiska do piłki siatkowej wraz z drenażem i zabudową piłkochwytów. W zakres prac wchodziło wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżni i skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz placu do rzutów koszykarskich o nawierzchni z kostki gumowej. – 243 884,92 zł.

Boisko przy SP nr 10 ul. Zielona

Wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 71,0 x 29,0 mb wraz z drenażem oraz zabudowanie piłkochwytów na długości 142 mb. Nawierzchnia sztuczna trawa.

Kwota 440.922,53 zł

Boisko przy SP nr 15 ul. Świerczewskiego

Boisko do piłki nożnej o wym. 22,0 x 44,0 mb wraz z drenażem oraz przebudową ogrodzenia. Nawierzchnia naturalna trawiasta ułożona na konstrukcji z materiału przepuszczalnego w formie darni, wykonanie odwodnienia liniowego w formie korytek ściekowych oraz chodnika wokół obiektu. Koszt wykonania wg umowy 280.029,65 zł.

Boisko przy SP nr 18 - Szeroka

W trakcie wykonania boisko z nawierzchni z asfaltobetonu o wym. 22 x 44 mb z terminem zakończenia do 18. 11 b.r. za kwotę 111.080,93 zł.

Remont boiska przy ZS nr 2

W trakcie wykonania bieżnia wokół boiska do piłki nożnej o konstrukcji przystosowanej pod nawierzchnię polimctanową o szer.6,4 mb na dł. ponad 350,0 mb z terminem zakończenia do 30.11.b.r.

Koszt wg umowy 280.000 zł.

Boisko do piłki plażowej ul. Wrocławska

Wykonano boisko piaskowe do siatkówki plażowej – 18.813,08 zł

PP-3 ul. Piastów 2	Remont dachu i obróbki kominów	15000.00
PP-8 ul. Wielkopolska 24	Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi	17000.00
PP-11 ul. Klubowa 2	Opracowanie projektu adaptacji szatni oraz remont posadzki	6000.00
PP-13 ul. Gagarina	Wykonanie drenażu opaskowego	14000.00
PP-17 ul. Miodowa 6	Remont pokrycia dachowego	15000.00
PP-18 ul. Katowicka 17a	Remont dachu i obróbki blacharskie	20000.00
PP-21 ul. Opolska 5	Wykonanie izolacji pionowej ścian, drenaż budynku	37000.00
PP-24 ul. Fredry 15	Remont dachu i przeniesienie rozdzielki elektrycznej	26000.00

Spergula. Blyssina

Wahlbezirk 100

Załącznik nr 6

Urząd Miejski w Białymostku
 Ośrodek Kultury i Sportu
 ul. Świdzińska 10, 15-005 Białymostek
 tel. 85 741 10 10, 85 741 10 11

PRZYDZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REMONTY PRZEDSZKOLI W 2005R.

Lp.	PLACÓWKI	I ETAP PRZYZNANIA ŚRODKÓW		II ETAP PRZYZNANIA ŚRODKÓW		OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI (Wykonanie)
		ZAKRES RZECZOWY	KWOTA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA	
1	PP-2 ul. M. Konopnickiej 1	Wymiana rur instalacji wod-kan w piwnicy i łazience dla dzieci	20 000,00			20 000,00
2	PP-4 ul. Kurpiowska 15a	Skucie i zabezpieczenie tynku na suficie w sali dla dzieci	1 500,00			1 500,00
3	PP-5 ul. Kaszubska 4	Wymiana okien, remont parkietu w sali "Q"	25 000,00	Wymiana okien, remont parkietu w sali "Q", oraz wymiana drzwi	5 000,00	30 000,00
4	PP-7 ul. Pszczyńska 158			Zakup bojlera Odwodnienie i izolacja pionowa fundamentów 2-ch ścian elewacji budynku (środki dod.przyzn.w VI)	1 800,00 30 000,00	31 800,00
5	PP-11 ul. Klubowa 2	Wykucie otworu przejścia łączącego szalnię z przedszkolem	5 000,00	Wykonanie wzmocnienia z 2 belek wybitego otworu do pomieszczeń szatni	2 200,00	7 200,00
6	PP-14 ul. Zielona 2	Remont dachu, opracowanie projektu kuchni	15 500,00	Naprawa tynków elewacji wejścia głównego	2 000,00	18 500,00
7	PP-15 ul. Szkolna 9	Wymiana okien	25 000,00	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	8 000,00	33 000,00
8	PP-16 ul. Ruchu Oporu 25			Malowanie pomieszczenia po przeciekach z dachu	4 000,00	4 000,00
9	PP-19 ul. Turystyczna 29			Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	2 000,00	2 000,00
10	PP-21 ul. Opolska 5	Remont ścian elewacji (wymiana okien, wykonanie tynku)	42 000,00	Wymiana okien drugiej ściany elewacji	25 000,00	67 000,00
11	PP-23 ul. 1 Maja 3a	Remont dachu	15 000,00			15 000,00
Razem:			150 000,00	Razem:	80 000,00	230 000,00

mgr Elżbieta Bielecka
 WYDZIAŁ

Adm. 15