

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500


Nr Kanc: G.6642.520.2017
Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie-Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0006 Jastrzębie Dolne
Działka: 3822/31, 3200/39
Sektory mapy: 6.123.26.16.3.4, 6.123.26.21.1.2

1. Wzkręślenie oznaczonym dokonano aktualizacji treści mapy do celów projektowych.
2. Opracowanie wykonano na podstawie danych wektorowych udostępnionych przez MODGIG Jastrzębie-Zdrój uzupełnionych o nowy pomiar wykonany w ramach tr. kanc. G.6642.520.2017
3. Ręcznie podano w układzie Krainsztadt 86.
4. Mapę opracowano w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6.
5. Nie badano słuszności oraz nie odszukiwano punktów granicznych ze zględu na liniowy charakter inwestycji.
6. Kolorem wkręśiono miejscowy plan zagospodarowania MPZP.
7. W zakresie aktualizacji nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
8. Mapa aktualna na dzień: 24-07-2017


LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4
- proj. rury osłonowe DVR 50
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED 740, 51W IP66
- istniejący słup z siecią oświetleniową
- proj. stalowy słup oświetleniowy prosty cylindryczny o wysokości H=9m posadowiony na fundamencie betonowym 0.3x0.3x1.5 wraz z wysięgnikiem o wysokości 0.75m ramieniu 1.0m i kącie 15°
np.: S-90PC + F150/200 + St1r/W1,0/15°/Ø60/H2=0.75
- nr projektowanych słupów oświetleniowych

- UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace na całej długości prowadzić ręcznie pod nadzorem kontr. i
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przetrwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel prowadzić w ruze osłonowej o parametrach jak na schemacie 06owym



PIECZĄTKA NARADY KOORDYNACYJNEJ



ID Operatu: P.2467.2017.818
Data przyjęcia do zasobu: 13-09-2017

Pszczyna dn. 15-09-2017
Sporządził(a) wydruk: Kamil Króllicki

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-06-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl		1:500	11.2017	E-02
www.instal-projekt.net.pl		Inż. D. Bialecki		
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY		Projekt budowlano-wykonawczy		
WYKONAWCA		oświetlenia ulicy Bogoczowiec w Jastrzębie-Zdroju		
WYKONAWCA		Projekt zagospodarowania terenu		
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec		