
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dla potrzeb jazdy na rolkach
ADRES INWESTYCJI: ul. Harcerska 14b; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdroj
ADRES INWESTORA: ul. Harcerska 14b
44-335 Jastrzębie-Zdrój

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Arkadiusz Forysiuk

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Tor rolkowy			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		425	m	425,000	
				RAZEM	425,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 16 km	m3		
		140	m3	140,000	
				RAZEM	140,000
4 d.1	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
5 d.1	Kalkulacja własna	Malowanie linii	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000