Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**CHODNIK**			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		2*30	m^2	60.00	
				RAZEM	60.00
2 d.1	Kalkulacja własna	Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm,	m^2		
		2.5*105	m^2	262.50	
				RAZEM	262.50
3 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		135	m	135.00	
				RAZEM	135.00
4 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		135	m	135.00	
				RAZEM	135.00
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
		135*0.04	m^3	5.40	
				RAZEM	5.40
6 d.1	KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
7 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		140	m	140.00	
				RAZEM	140.00
8 d.1	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m^3		
		(135*0.3*0.15)+5.4+(135*0.06*0.2)+(262.5*0.06)+(60*0.07)+(55*0.5*0.15)	m^3	37.17	
				RAZEM	37.17
9 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		135*2.3*0.3	m^3	93.15	
				RAZEM	93.15
10 d.1	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz gruntu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m^3		
		93.15	m^3	93.15	
				RAZEM	93.15
11 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m^2		
		135*2.3	m^2	310.50	
				RAZEM	310.50
12 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		135-55	m	80.00	
				RAZEM	80.00
13 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		140*0.07	m^3	9.80	
				RAZEM	9.80
14 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		140	m	140.00	
				RAZEM	140.00
15 d.1	KNR 2-31 0315-08-ANALOGIA	Wypełnienie MIESZANKĄ BITUMICZNO-MINERALNĄ szczelin gł. 8 cm i szer. 50 cm miedzy krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
		140	m	140.00	
				RAZEM	140.00
16 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm Krotność = 0.5	m^2		
		135*2	m^2	270.00	
				RAZEM	270.00
17 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		270	m^2	270.00	
				RAZEM	270.00
18 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m^2		
		270	m^2	270.00	
				RAZEM	270.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej BEHATON SZARA 135*1.6	m^2 m^2	 216.00	
				RAZEM	216.00
20 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej CZERWONY PROSTOKĄT 135*0.4	m^2 m^2	 54.00	
				RAZEM	54.00
21 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 55*0.5	m^2 m^2	 27.50	
				RAZEM	27.50
22 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 27.5	m^2 m^2	 27.50	
				RAZEM	27.50
23 d.1	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55	m m	 55.00	
				RAZEM	55.00
24 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 140*0.5	m^2 m^2	 70.00	
				RAZEM	70.00
25 d.1	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu 70	m^2 m^2	 70.00	
				RAZEM	70.00