LEGENDA

- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK Z KOSTKI BETONOWEJ, BEZFAZOWEJ, LEKKOTRAPEZOWEJ, W KOLORZE GRAFITOWYM ORAZ SZARYM O GR. 6CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DOJAZDU DO PLACU ZABAW I URZĄDZEŃ STREET WORKOUT W KOLORZE GRAFITOWYM ORAZ SZARYM O GR. 8CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - MATY PRZEROSTOWE np. Polymax EASI- NR/SBR gr. 0,022m, O WYM. 1,0x1,5m
- PROJEKTOWANE OBRZEGOWANIA BETONOWE O WYM. 10x10x18CM KOLOR GRAFITOWY
- PALISADY BETONOWE o wym. 18x18x120cm
- PALISADY BETONOWE o wym. 18x18x100cm

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, lekkotrapezowej gr. 6cm, kolor grafit..... 496,00 m^2
Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, lekkotrapezowej gr. 6cm, kolor szary..... 259,00 m^2
Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, lekkotrapezowej gr. 8cm, kolor grafit.....261,00 m^2
Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, lekkotrapezowej gr. 8cm, kolor szary.....93,00 m^2
Nawierzchnia bezpieczna.....276,00 m^2
Obrzegowania betonowe o wym. 10x10x18cm, kolor grafit.....879,00 mb

SCHEMAT UŁOŻENIA KOSTKI



A1 STUDIO ARCHITEKTURY	Treść rysunku: **Projektowane nawierzchnie**		Faza projektu: **Wykonawczy**
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II	
	mgr inż. Patrycja Walocha		Branża: **Architektura**
Obiekt:	Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z jego odwodnieniem i przebudową gazociągu pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki - Etap II		Skala: **1:500**
			Data: 11.2018r.
Adres:	ul. Kopernika oraz ul. Moniuszki, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, dz. nr 2518/58, 3887/56		Nr rys.: **S/4**
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		