

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Francisz-
ka Błachnickiego

ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Łazienek
ADRES INWESTYCJI : 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 35
INWESTOR : MIASTO JASTRZEBIE - ZDRÓJ
ADRES INWESTORA : 44-335 Jastrzębie - Zdrój ul. Piłsudskiego 80
DATA OPRACOWANIA : 01.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Element			
1	KNR 4-03 d.1 0901-10	Podłączenie przewodów kabelkowych do 6 mm ² w powłoce poliwinitowej pod zaciski lub śruby 1	pod- łącz. pod- łącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03 d.1 1004-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10-cm, rura Fi do 25-mm 2	otw. otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu betonowym 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 5-08 d.1 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej jednobiegunowej, przycisk 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 d.1 1205-01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 d.1 1205-02	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 5-08 d.1 0503-01 (1)	Montaż opraw oświetleniowych LED 7	kpl. kpl.	7	
				RAZEM	7
10	KNR-W 5- d.1 08 0309-01 analogia	Montaż do gotowego podłoża czujki ruchu na podczerwień 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000