Jastrzębie-Zdrój, 06.07.2020r.

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Budowa systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Harcerskiej 14b w Jastrzębiu-Zdroju"**

W odpowiedzi na Państwa zapytanie do treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Budowa systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Harcerskiej 14b w Jastrzębiu-Zdroju"** Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy 39 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn.zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytania dotyczące treści SIWZ :

Pytanie numer 1 :

Z treści SIWZ wynika ,iż termin realizacji całości zamówienie nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, jednak cykl produkcyjny np. kabli grzewczych to około cztery tygodnie a cykl produkcyjny stacji transformatorowej to minimum osiem tygodni. Wobec tego niemożliwe jest wykonanie w czasie 30 dni kalendarzowych całości zadania , skoro produkcja i dostawa elementów trwa minimum sześćdziesiąt dni. Dodatkowo czas zamówienia stacji trafo oraz kabli grzewczych może się zbiec z tzw. sezonem urlopowym, gdzie zakłady nie pracują w pełni lub nie pracują w ogóle. Czy rozważają Państwo wydłużenie terminu realizacji np. na 90 dni od momentu podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Na zakres robót w terenie (roboty ziemne, budowa kabli, budowa kabla ze stacji trafo do miejsca włączenia, prace na płycie boiska) Zamawiający podtrzymuje podany termin 30 dni roboczych. Zamawiający wydłuża okres prac do 90 dni dla zakupu stacji trafo, procedur odbiorowych oraz okresu pielęgnacji boiska.

Pytanie numer 2:

Czy w związku z procedurami odbiorowymi operatora energetycznego TAURON Dystrybucja, do którego należą odbiory urządzeń pomiarowych stacji trafo oraz samej stacji trafo i przyłącza SN czas ten nie będzie się wliczał do realizacji zadania ?

Odpowiedź: jak wyżej na pytanie nr 1

Pytanie numer 3:

Czy przewidują Państwo przedłużenie terminu realizacji całości zadania w wypadku gdy odbiory przez zewnętrzne jednostki będą trwały np. ponad tydzień? Chodzi między innymi o

udostępnienie urządzeń SN, wyłączenia na SN, zajętości terenów obcych, odbiory terenów obcych przez służby zewnętrzne.

Odpowiedź : jak wyżej na pytanie nr 1

Pytanie numer 4 :

Czas układania systemu zraszania płyty boiska wynosi około 7 dni roboczych, czas układania kabli grzewczych w płycie boiska wynosi minimum 14 dni roboczych przy założeniu odpowiedniej pogody (technologia nie pozwala na wykonanie instalacji przy wilgotnej płycie boiska). Poza tym murawa wymaga minimum 30 dniowej pielęgnacji w stanie nieużytkowanym po wykonaniu prac, tak aby trawa mogła się zakorzenić i wrócić do pierwotnej postaci. Wnoszę zatem o wydłużenie terminu realizacji zadania na 90 dni kalendarzowych.

Odpowiedź : jak wyżej na pytanie nr 1

Pytanie numer 5:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji zraszania płyty boiska o następujące elementy :

Pytanie nr 5 a. Jak ma zostać zrealizowane zasilanie elektryczne silnika pompy do systemu zraszania, skąd ma zostać podłączona pompa?

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit. a:

Zasilanie z budynku MOSIR do tablicy zasilającej w stolarni, prowadzone po istniejących korytach instalacji elektrycznej (długość około 30 mb - pozycja 40 kosztorysu).

Pytanie nr 5 b. Gdzie należy zabudować sterownik systemu zraszania i czy niesie to za sobą wykonanie dodatkowych robót (np. rozbiórki nawierzchni)?

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit. b:

Montaż sterownika przy wyjściu z budynku na płytę boiska. Zabudowa sterownika systemu zraszania niesie za sobą wykonanie dodatkowych robót, tj. rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej na długości około 7 mb, szerokości 1 mb i głębokości 1,2 mb- uzupełniono pozycję kosztorysu.

Pytanie nr 5 c. Czy Zamawiający potwierdza, że w studni (o średnicy 1m) dla pompy jest wystarczająca ilość miejsca do zabudowy filtra, elektrozaworu, pompy, zaworów odcinających, manometrów oraz zabezpieczenia przed suchobiegiem. Naszym zdaniem wymagana jest studnia o średnicy minimum 2 m, co będzie miało wpływ na koszty. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt studni z pompą i armaturą.

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit.c :

Zamawiający przychyla się do zmiany średnicy studni na studnię o średnicy 2m – zmieniono pozycję nr 28 kosztorysu.

Pytanie nr 5 d. Jakie jest ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej?

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit.d :

Ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej wynosi w zależności od pory dnia/nocy 6-8 bar.

Pytanie nr 5 e. Jaka jest średnica i z jakiego materiału wykonany jest rurociąg, do którego należy podłączyć instalację zraszania ?

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit. e:

Rurociąg do którego należy podłączyć instalację zraszania wykonany jest jako stalowy i ma średnicę 63.

Pytanie numer 5 f. Na jakiej głębokości znajduje się rurociąg zasilający, do którego należy podłączyć instalację zraszania płyty boiska?

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit f

Rurociąg zasilający znajduje się na głębokości ok. 1,2 m.

Pytanie numer 5 g. Czy na rurociągu odwadniającym studnię z pompą należy zabudować klapę zwrotną, która zabezpieczy komorę pompy przed zalaniem od strony sieci kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie numer 5 lit. g

Z uwagi na anomalia pogodowe Zamawiający uznaje, że klapa zostanie zamontowana- uzupełniono pozycję kosztorysu.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
mgr Zofia Florek