



Szkoła Podstawowa nr 13

im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.07.2020 r.

SP13.260.1.2020

dot.: przetarg nieograniczony pod nazwą „Przebudowa i remont łazienek dziewcząt na I piętrze i II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju oraz doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitu i posadzek oraz urządzeń sanitarnych dziewcząt na I piętrze i II piętrze” Sygn. akt SP13.260.2.2020.

Nawiązując do zamieszczonych informacji oraz wizji na obiekcie składamy zapytania:

1. Czy załączony kosztorys robót elektrycznych obejmuje wykonanie całego zakresu prac remontowych czy dotyczy tylko 1 łazienki? Podczas wizji na obiekcie porównywalny zakres dotyczył 1 łazienki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Załączony kosztorys robót elektrycznych obejmuje zakres 1 łazienki. Należy zastosować krotność 2 w wycenie robót elektrycznych.

2. Prosimy o podanie standardu oraz minimalnych parametrów wymienianych drzwi wewnętrznych w łazienkach.

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płycinowe wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, oklejone okleiną HPL bądź lakierowane, nadające się do czyszczenia i szorowania, ościeżnica stalowa , klamka obustronna z zamkiem.

3. Prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych wymienianej stolarki okiennej.

Stolarka PCV biała Umax mniejsze bądź równie 1,1 W/(m²*K) z nawiewnikiem ciśnieniowym 1 sztuka na okno



Szkoła Podstawowa nr 13

im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

4. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju ustępy zastosować podczas remontu. Podczas wizji na obiekcie Inwestor wskazał wykonaną porównywalną łazienkę, w której zastosowano ustępy wiszące na stelażu do zabudowy płytami g-k. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ewentualne konieczne prace związane z zabudowami g-k ustępów.

Należy zastosować ustępy na stelarzu i zabudować je płytą g-k. Kalkulacja własna.

5. Prosimy o doprecyzowanie jaki materiał należy zastosować do wykonania zabudowy (wydzielenia) ubikacji. Czy ma to być np. HPL czy płyta wiórowa laminowana?

Należy zastosować wydzielenie ubikacji z płyt HPL.

6. Czy Inwestor przewiduje w pomieszczeniach łazienek wykonania izolacji np. z folii w płynie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Należy zastosować folie w płynie ilość zgodna z ilością płytek posadzki.

7. Prosimy o uszczegółowienia jakiego rodzaju grzejniki Inwestor przewiduje do zamontowania podczas prac remontowych. Czy mogą to być tak jak wskazane na obiekcie zastosowane w poprzednich realizacjach stalowe grzejniki dwupłytowe?

Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe tym C22.

8. Czy inwestor przewiduje wykonanie zabudowy wnęk grzejnikowych płytami g-k i wylicowanie ich ze ścianą. Prosimy o ewentualne uzupełnienie obmiaru.

Należy zabudować wnęki grzejnikowe. Kalkulacja własna.

**WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego
/-/ Andrzej Mazur**



Szkoła Podstawowa nr 13

im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju